

AUTORIZACE



Projektant:	Ing. Pavel Vaněk	Ing. Pavel Vaněk Českobratrské náměstí 133 Mladá Boleslav 293 01 gsm: 724 540 389 e-mail: vanek@p-statika.cz	
Vypracoval:	Ing. Pavel Vaněk		
Objednatel:	Obecní úřad Obrubce Obrubce 65 294 04 Dolní Bousov		
STAVBA:	ZHODNOCENÍ STAVU OHRADNÍ ZDI U KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE OBRUBCE - VŠEBORSKO	STUPEŇ:	VYJÁDŘENÍ
		DATUM:	01/2024
		ČÍSLO AKCE:	
ČÁST:	TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYJÁDŘENÍ	ZAK. Č.:	*
		PARÉ.:	

Obsah:

1. Popis důvodu zprávy.....	3
2. Popis stavu.....	3
3. Závěr.....	3

1. Popis důvodu zprávy

Na základě požadavku objednatele byla provedena kontrola statiky stávající ohradní zdi.

2. Popis stavu

Jedná se o tížnou zděnou ohradní stěnu o výšce cca 1,40 m nad terén, šíře zdi v koruně je 55 cm. Zdivo je z pískovcových kvádrů, v částech pak je smíšené kombinované s různorodým materiálem. Pojivo je nefunkční a je již dávno neplní svoji funkci. Koruna je tvořena pískovcovými deskami volně usazenými na těleso zdi. Podle stavu zdi je patrné, že stěna není dostatečně založena a jednotlivé materiály ztratily svoji pevnost. Na mnoha místech došlo k destrukci zdi projevující se vyvalením zdi do volného prostoru. V části zdi souběžné s místní komunikací do Ogrub bylo nutno zajistit vychýlenou stěnu silničními panely. I přes toto opatření dochází v těchto místech k dalšímu pohybu a vychýlení stěny směrem do prostoru komunikace. Současně je zde patrné vypadávání jednotlivých kusů pískovcových bloků.

3. Závěr

Po prohlídce in situ je nutno konstatovat, že stávající ohradní stěna je v havarijním stavu a je nutná její urychlená oprava. Upozorňuji, že oprava se týká celé zdi, nejen vybraných úseků z dokumentace ohlášení stavby z roku 2022.









v Mladé Boleslavi 01/2024

ing. Pavel Vaněk

